

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปากเหมือง-บ้านช่อนฉา หมู่ที่ 1

ตำบลกวนชะลิ้ง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 290 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.กวนชะลิ้ง

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,740.00	9.53	16,582.20	1.3574	12.94	22,508.68
2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	174.00	746.96	129,971.04	1.3574	1,013.92	176,422.69
3	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	1,740.00	35.01	60,917.40	1.3574	47.52	82,689.28
4	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	1,740.00	320.91	558,383.40	1.3574	435.60	757,949.63
5	งานติดตั้งจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	7.25	200.00	1,450.00	1.3574	271.48	1,968.23
					767,304.04	รวม		1,041,538.50
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)								1,041,146.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ หนูรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมหมาย กุลนวงค์)