

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปากเหมือง-บ้านซ่อนจา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 550 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ควนชะลิก พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้น้ำมันโซล่าเซลล์ ลิตรละ 25.99 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.3574 ฝนตกชุก 1

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

- ภาษี 7%

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,300.00	9.14	30,162.00	1.3574	12.41	40,941.90
2	งานพื้นทางหินคลุก (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	330.00	743.00	245,190.00	1.3574	1,008.55	332,820.91
3	งานลาดยางโพรมีไคต	ตร.ม.	3,300.00	34.49	113,817.00	1.3574	46.82	154,495.20
4	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	3,300.00	320.00	1,056,000.00	1.3574	434.37	1,433,414.40
	งานติดตั้งป้ายจราจรสีเทอรูมิโพลาสติก	ตร.ม.	123.00	200.00	24,600.00	1.3574	271.48	33,392.04
					1,469,769.00		รวม	1,995,064.44
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,995,000.00

เงินตัวอักษร (- หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับคำจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปากเหมือง-ซ่อนจา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายมานะ จิโนวัฒน์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ หนูรัตน์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายไพฑูรย์ เกษเอียด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุชีพ จันทร์แก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล