

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายทาง (งแผ่นดิน4150 -ถนนแหลมราษฎร์

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 1,700 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 765 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและเกรดเกลี่ย,บดทับตลอดสายและวางท่อระบายน้ำคสล.ศก. 0.40x1.00 ม จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จำนวน 5 ท่อน

จุดที่ 2 จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวข้อต่อท่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้น้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 25.99 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.3574 พื้นที่ฝนชุก 1

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

- ภาษี 7%

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ลูกรัง	ลบ.ม.	765.00	346.00	264,690.00	1.3574	469.66	359,290.21
2	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	5,100.00	1.43	7,293.00	1.3574	1.94	9,899.52
3	งานเกรดเกลี่ย,บดทับ	ลบ.ม.	765.00	20.00	15,300.00	1.3574	27.15	20,768.22
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน	11.00	681.00	7,491.00	1.3574	924.39	10,168.28
					294,774.00		รวม	400,126.23
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								400,000.00

เงินตัวอักษร (- สี่แสนบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงแผ่นดิน4150-ถนนแหลมราษฎร์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายมานะ จิโนวัฒน์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ หนูรัตน์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุชีพ จันทร์แก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล