

(ปจ.4) แผ่นที่...1.../...3....

โครงการ : ก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์ หมู่ที่ 3

รายการประมาณการ : ก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์ขนาด 6.00 x 16.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ควนชะลิก เลขที่ 1/2557

สถานที่ : หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย : นายมานะ จิโนวัฒน์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ราคาน้ำมันดีเซล 30.25 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานถมดินลูกรัง	111.15	ลบ.ม.	374.00	41,570.10	-	-	41,570.10	
1.2	งานดินลูกรังฐานรากพร้อมถมคืน	23.40	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,925.00	2,925.00	
1.3	งานเสาเข็มไม้เนื้อแข็ง Ø 4" ยาวไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร	65	ต้น	80.00	5,200.00	128.00	8,320.00	13,520.00	
1.4	งานคอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	19.76	ลบ.ม.	1,682.00	33,236.32	391.00	7,726.16	40,962.48	
1.5	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.65	ลบ.ม.	1,495.00	971.75	398.00	258.70	1,230.45	
1.6	งานทรายหยาบ	10.90	ลบ.ม.	317.76	3,463.58	99.00	1,079.10	4,542.68	
1.7	งานไม้แบบ	104.20	ตร.ม.	380.00	39,596.00	133.00	13,858.60	53,454.60	
1.9	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 6 mm.	407.73	กก.	26.74	10,902.70	3.40	1,386.28	12,288.98	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 9 mm.	25.95	กก.	23.41	607.49	3.40	88.23	695.72	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 dia. 12 mm.	690.86	กก.	24.26	16,760.26	3.40	2,348.92	19,109.19	
1.10	งานลวดผูกเหล็ก	25	กก.	48.60	1,215.00	-	-	1,215.00	
1.11	งานตะปู	19	กก.	33.98	645.62	-	-	645.62	
1.12	งานโครงสร้างหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 m.หนา 5 มม. (สีซีเมนต์)	320	แผ่น	46.73	14,953.60	-	-	14,953.60	
	- ครอบสันกระเบื้อง	40	ชุด	50.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมยอดยกไป							209,113.42	

(ปร.4) แผ่นที่...2.../...3...

[illegible]

(ปร.4) แผ่นที่...3.../...3....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							381,156.12	
1.16	งานทาสี								
	-สีน้ำพลาสติก	258	ตรม.	35.00	9,030.00	30.00	7,740.00	16,770.00	
3	งานไฟฟ้า								
	- แผงควบคุมไฟฟ้า(ตู้ BREAKER 12 ช่อง)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
	- ท่อไฟฟ้า pvc 1/2"	24	เมตร	15.00	360.00	7.00	168.00	528.00	
	- ท่อไฟฟ้า pvc 3/4"	8	เมตร	18.00	144.00	7.00	56.00	200.00	
	- ท่อไฟฟ้า pvc 1"	12	เมตร	21.25	255.00	7.00	84.00	339.00	
	- ท่อไฟฟ้า pvc 1 1/2"	30	เมตร	40.00	1,200.00	7.00	210.00	1,410.00	
	- สายไฟฟ้า 10 SQ.MM THW	120	เมตร	49.00	5,880.00	7.00	840.00	6,720.00	
	- สายไฟฟ้า 6 SQ.MM THW	50	เมตร	40.00	2,000.00	5.00	250.00	2,250.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 SQ.MM THW	180	เมตร	17.00	3,060.00	11.00	1,980.00	5,040.00	
	- โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบสะท้อนแสง	6	ชุด	1,280.00	7,680.00	120.00	720.00	8,400.00	
	ครอบตะแกรงอลูมิเนียมขนาด 2X36 w								
	- โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบไม่มีฝาครอบ1x36w	2	ชุด	420.00	840.00	120.00	240.00	1,080.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	5	ชุด	60.00	300.00	100.00	500.00	800.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้ามีสายดิน	4	ชุด	180.00	720.00	100.00	400.00	1,120.00	
	รวมยอดทั้งหมด			สี่แสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสามบาทสิบสองสตางค์				432,813.12	