

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท3053(บ้านนายม่อน)
ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 480 เมตร โดยให้วัสดุหินคลุก ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 216 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและเกรดเกลี่ย

ปรับอัดตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้น้ำมันโซลาเฉลี่ย ลิตรละ 25.89 บาท หาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

รวมใบรูป FACTOR (งานถนน) 1.3574

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

- ภาษี 7%

- เงินคงหน้าจ่าย 0%

- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาค่าต่อหน่วยเป็นต้นทุนวัสดุ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาค่าต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	216.00	486.71	105,129.36	1.3574	660.66	142,702.59
2	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	1,440.00	1.43	2,059.20	1.3574	1.94	2,795.16
3	งานเกรดเกลี่ย, บดอัด	ลบ.ม.	216.00	20.31	4,386.96	1.3574	27.57	5,954.86
					111,575.52		รวม	151,452.61
								151,000.00

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- หักเงินค่าหักหนี้เงินต้นบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท3053(บ้านนายม่อน) จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายมานะ จินวัฒน์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ หนูรุ่น) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายไพฑูริย์ เกื้อเอียด) หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุชีพ จันทร์แก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล