

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปากเหมือง-บ้านช่อนฉา หมู่ที่ 1

ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 465 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,790 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ควนชะลิก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

| ลำดับ                                                       | รายการ                          | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Fn     | ราคาต่อหน่วยxFn | ราคากลาง     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------|-----------------|--------------|
| 1                                                           | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ   | ตร.ม. | 2,790.00 | 9.23         | 25,751.70     | 1.3574 | 12.53           | 34,955.36    |
| 2                                                           | งานราดยางไพรมีไค้ด              | ตร.ม. | 2,790.00 | 34.62        | 96,589.80     | 1.3574 | 46.99           | 131,110.99   |
| 3                                                           | งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต     | ตร.ม. | 2,790.00 | 320.00       | 892,800.00    | 1.3574 | 434.37          | 1,211,886.72 |
| 4                                                           | งานติดตั้งจราจรสีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | 103.00   | 200.00       | 20,600.00     | 1.3574 | 271.48          | 27,962.44    |
|                                                             |                                 |       |          |              | 1,035,741.50  |        | รวม             | 1,405,915.51 |
| คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) |                                 |       |          |              |               |        |                 | 1,405,000.00 |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ หนูรุ่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมหมาย กุลนุวงศ์)

**ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปากเหมือง-บ้านซ่อนจา**

**ปริมาณงาน** ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร ยาว 465 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,790 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ควนชะลิก พร้อมติดตั้ง  
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร

**สถานที่ดำเนินงาน** หมู่ที่ 1 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ประมาณการ** เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

**หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้น้ำมันโซล่าเซลล์ ลิตรละ 26.39 บาท หาดำขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.3574 **ฝนตกชุก 1**

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

- ภาษี 7%

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

- เงินประกันผลงาน 0%

| ลำดับ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม<br>( บาท ) | Fn     | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง     |
|-------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|--------------------|--------|-------------------|--------------|
| 1     | งานขุดหรือคืนทางเดิมแล้วบดทับ       | ตร.ม. | 2,790.00 | 9.23         | 25,751.70          | 1.3574 | 12.53             | 34,955.36    |
| 3     | งานลาดยางโพรมีไคด                   | ตร.ม. | 2,790.00 | 34.62        | 96,589.80          | 1.3574 | 46.99             | 131,110.99   |
| 4     | งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต         | ตร.ม. | 2,790.00 | 320.00       | 892,800.00         | 1.3574 | 434.37            | 1,211,886.72 |
| 5     | งานติดตั้งป้ายจราจรสี่เหลี่ยมทาสติก | ตร.ม. | 103.00   | 200.00       | 20,600.00          | 1.3574 | 271.48            | 27,962.44    |
|       |                                     |       |          |              | 1,035,741.50       |        | รวม               | 1,405,915.51 |
|       |                                     |       |          |              |                    |        |                   | 1,405,000.00 |

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

**เงินตัวอักษร** (- หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน )

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปากเหมือง-ซ่อนจา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายมานะ จิโนวัฒน์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ หนูรัตน์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายไพฑูริย์ เกื้อเอียด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุชีพ จันทร์แก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล