

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองลิบหาบ

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 1,400 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยคันทางเดิม

และเกรดเกลี่ย, บดอัดตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้น้ำมันโซลาเฉลี่ย ลิตรละ 24.89 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

รวมในรูป FACTOR (งานถนน) 1.3574

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

- ภาษี 7 %

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

- เงินประกันผลงานหัก 0%

พิกัดราคากลางปี ๖%									
ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	
1	ลูกรัง	ลบ.ม.	840.00	340.00	285,600.00	1.3574	461.52	387,673.44	
2	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	4,200.00	1.41	5,922.00	1.3574	1.91	8,038.52	
3	งานเกรดเกลี่ย, บดอัด	ลบ.ม.	840.00	20.00	16,800.00	1.3574	27.15	22,804.32	
					308,322.00	รวม		418,516.28	
					คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				418,000.00

เงินตัวอักษร (- สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองลิบหาบ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายมานะ จิโนวัฒน์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ หนูรุ่ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุชีพ จันทร์แก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล