

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาอาชีพ-คลองควนชะลิก หมู่ที่ 6

ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน: กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.ควนชะลิก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	ปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	1.41	1,410.00	1.3574	1.91	1,913.93
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	37.50	500.00	18,750.00	1.3574	678.70	25,451.25
3	ตะแกรงลวดเหล็กวายเมท สก 4 มม. # 0.20 ม.	ตร.ม.	750.00	25.50	19,125.00	1.3574	34.61	25,960.28
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	112.50	1,839.94	206,993.25	1.3574	2,497.53	280,972.64
5	เหล็ก RB(Contraction joint) ขนาด 19 มม.	กก.	199.80	22.71	4,537.46	1.3574	30.83	6,159.15
6	เหล็ก RB(Expansion joint) ขนาด 19 มม.	กก.	39.96	22.71	907.49	1.3574	30.83	1,231.83
7	ลูกรังถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	37.50	340.00	12,750.00	1.3574	461.52	17,306.85
8	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	750.00	12.32	9,240.00	1.3574	16.72	12,542.38
9	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	37.50	19.45	729.38	1.3574	26.40	990.06
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	12.00	22.42	269.04	1.3574	30.43	365.19
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.00	13.71	274.20	1.3574	18.61	372.20
					274,985.82		รวม	373,265.76
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ตามแผนจัดหนี้สามพันบาทถ้วน)								373,000.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ หนูรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอืดยศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมหมาย กุลนวงค์)