

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาอาชีพ-คลองควนชะลิก

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 ม. ยาว 250 ม. หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. โดยใช้วัสดุลูกรัง(อ.ปากพะยูน) รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.ควนชะลิก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ใช้น้ำมันโซลาเลีย ลิตรละ 24.89 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.3574ฝนตกชุก 1

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

- ภาษี 7%

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	1.41	1,410.00	1.3574	1.91	1,913.93
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	37.50	500.00	18,750.00	1.3574	678.70	25,451.25
3	ตะแกรงลวดเหล็กวายเมท คค 4 มม. # 0.20 ม.	ตร.ม.	750.00	25.50	19,125.00	1.3574	34.61	25,960.28
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	112.50	1,839.94	206,993.25	1.3574	2,497.53	280,972.64
5	เหล็ก RB(Contraction joint) ขนาด 19 มม.	กก.	199.80	22.71	4,537.46	1.3574	30.83	6,159.15
6	เหล็ก RB(Expansion joint) ขนาด 19 มม.	กก.	39.96	22.71	907.49	1.3574	30.83	1,231.83
7	ลูกรังถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	37.50	340.00	12,750.00	1.3574	461.52	17,306.85
8	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	750.00	12.32	9,240.00	1.3574	16.72	12,542.38
9	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	37.50	19.45	729.38	1.3574	26.40	990.05
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	12.00	22.42	269.04	1.3574	30.43	365.19
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.00	13.71	274.20	1.3574	18.61	372.20
					274,985.81		รวม	373,265.74
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								373,000.00

เงินตัวอักษร (- สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายศูนย์พัฒนาอาชีพ-คลองควนชะลิก จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายมานะ จิโนวัฒน์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ หนูรัตน์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายไพฑูรย์ จือเอียด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุชีพ จันทร์แก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล