

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

— ประเภทงาน โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบาลขนาดกลาง (แบบถังรูปทรงถ้วยเซมแปญ ขนาด 30 ลบ.ม.)

ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 5

— เจ้าของอาคาร / โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

— สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนทะเลมอง(ร.ร.หัวไทร) หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

— หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

— แบบเลขที่ ...3113030.....

— ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 ...แผ่น

— กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน โครงสร้างหอดึงสูง	104,906.66	1.3074	137,154.97	
2	ประเภทงานหอดึงเหล็กจ่ายน้ำขนาด30 ลบ.ม. สูง 30 ม.	379,633.81	1.3074	496,333.24	
3	ประเภทงานถังเหล็กกรองน้ำ	93,044.86	1.3074	121,646.85	
4	ประเภทงานระบบสาธารณูปโภค - ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ	1,582,605.58	1.3041	2,063,875.94	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,819,011.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			2,819,000.00	

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายอาทิตย์ บัวเกษ

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายมานะ จิโนวัฒน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

นายอนุทล แสนขวัญแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง (ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนทะเลมอง (ร.ร.หัวไทร) ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร แบบเลขที่ 3113030 รายการเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	ทองสูง								
	งานดิน								
	1.1 ขุดดินหลุมฐานราก / ถมดิน	18.00	ลบ.ม.	-	0.00	99.00	1,782.00	1,782.00	
	1.2 ทราดยาบ, ทราดยาบรองพื้น	1.23	ลบ.ม.	350.00	430.50	99.00	121.77	552.27	
	1.3 เสาค้ำ คอ. 0.20x0.20x10 เมตร	25.00	ต้น	2,028.04	50,701.00	548.00	13,700.00	64,401.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบ + ไม้คร่า + ตะปู	5.60	ตร.ม.	496.00	2,777.60	-	0.00	2,777.60	
	2.2 ค่าแรง	5.60	ตร.ม.	-	0.00	133.00	744.80	744.80	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	1,822.43	1,111.68	306.00	186.66	1,298.34	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.00	ลบ.ม.	2,046.73	16,373.84	391.00	3,128.00	19,501.84	
4	งานเหล็ก								
	4.1 งานเหล็ก RB 15 มม.	180.31	กก.	21.53	3,882.07	3.30	595.02	4,477.09	
	4.1 งานเหล็ก RB 12 มม.	293.04	กก.	21.57	6,320.87	3.30	967.03	7,287.90	
	4.1 งานเหล็ก RB 9 มม.	79.84	กก.	22.00	1,756.48	4.10	327.34	2,083.82	

104,906.66

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนทะเลมอง (ร.ร.หัวไทร) ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร

รายการเลขที่

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2560

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนทะเลมอง (ร.ร.หัวไทร) ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร

รายการเลขที่

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
6	งานอื่นๆ								
	6.1 บันไดต่อเหล็กอบสังกะสี	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
	6.2 ถังเก็บน้ำรูปทรงแหลมแปยุขนาดจุ 30 ลบ.ม. สูง 30	1.00	ถัง	350,000.00	350,000.00	7,000.00	7,000.00	357,000.00	
	6.3 ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันสาด	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	6.4 ซื่อความตัวอักษร	1.00	รายการ	-	0.00	500.00	500.00	500.00	
	6.5 เสาล่อฟ้าพร้อมติดคั้ง	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,400.00	1,400.00	7,400.00	
	ถึงกรองสนิมเหล็ก								
7	งานฐานราก								
	ทรายหยาบ,ทรายรองพื้น	0.33	ลบ.ม.	350.00	115.50	99.00	32.67	148.17	
8	งานแบบหล่อ								
	8.1 ไม้แบบ+ไม้คร่าว+ตะปู	1.80	ตร.ม.	496.00	892.80	-	0.00	892.80	
	8.2 ค่าแรง	1.80	ตร.ม.	-	0.00	133.00	239.40	239.40	
9	งานคอนกรีต -								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.34	ลบ.ม.	2,046.73	695.89	391.00	132.94	828.83	
								371,909.20	

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2560

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง (ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านคนทะเดอมอ (ร.ว.หัวไทร) ตำบลวนชะฉิก อำเภอหัวไทร **แบบเลขที่** 3113030 **รายการเลขที่**

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2560

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง (ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนทะเลมอญ (ร.ร.หัวไทร) ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร

แบบเลขที่ 3113030

รายการเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
12	งานท่อจ่ายน้ำประปา								
	12.13 ซ่อมแซมถังคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø15x15	300.00	อัน	73.00	21,900.00			21,900.00	
	12.14 ซ่อมแซม 90° ท่อพีวีซีระบบสวมสลัก Ø 15x15 มม.	150.00	อัน	34.00	5,100.00			5,100.00	
	12.15 ท่อพีวีซี Ø ½ นิ้ว 8.5	150.00	เมตร	9.81	1,471.50			1,471.50	
	12.16 ซ่อมแซม 90° ท่อพีวีซี 2 ด้านเหล็กหล่อ Ø110 มม.	1.00	อัน	970	970.00	260.00	260.00	1,230.00	
	12.17 ฝาปิดแบบเชื่อม พีวีซี Ø90 มม.	6.00	อัน	392	2,352.00			2,352.00	
	12.18 ค่าขุดวางท่อพีวีซี Ø110 มม.	2,000.00	เมตร			150.00	300,000.00	300,000.00	
	12.19 ค่าแรงขุดวางท่อ Ø90 มม.	3,032.00	เมตร			120.00	363,840.00	363,840.00	
								695,893.50	

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอาทิตย์ บัวเกะ)

(นายมานะ จิโนวัฒน์)

(นายอนุชิต แสนขวัญแก้ว)

(เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน)

(นางช่างโยธนาชำนาญงาน)

หัวหน้าสำนักงาน