

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- โครงการ คัดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบประปา

- เจ้าของอาคาร / โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านพืงตัน หมู่ที่ 2 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 ...แผ่น
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	ค่างานแผนกแรงสูงภายใน	32,000.00	1.0000	32,000.00	
	ค่างานแผนกหม้อแปลงและเมนแรงต่ำ	82,700.00	1.0000	82,700.00	
	ค่าธรรมเนียมต่อการไฟฟ้า	79,300.00	1.0000	79,300.00	
	<u>เงินไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			194,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			194,000.00	

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

(ลงชื่อ)

อาทิตย์

กรรมการ

นายอาทิตย์ บัวเกษ

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

จ

กรรมการ

นายมานะ จิโนวัฒน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

นายอนุชิต เสนขวัญแก้ว

ประธานกรรมการ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านพังคน ตำบลควนชะลิก อำเภอกันทรวิชัย

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1									
	แผงแรงสูงภายใน								
	1.1 เสาคอน. 12.00 ม.	1.00	ต้น	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
	1.2 คอน. คอน. ขนาด 120 x 120 x 2,500 มม.	2.00	ท่อน	1,100.00	2,200.00	300.00	600.00	2,800.00	
	1.3 คอน. คอน. ขนาด 120 x 120 x 3,000 มม.	1.00	ท่อน	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
	1.4 คอน. คอน. ขนาด 120 x 120 x 2,500 มม.	1.00	ท่อน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	1.5 ลูกถ้วยแขวน 52-4	3.00	ลูก	750.00	2,250.00	50.00	150.00	2,400.00	
	1.6 ฟรื่อร์มเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ค.มม.	1.00	เส้น	350.00	350.00	50.00	50.00	400.00	
	1.7 สายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ค.มม. ระบบ 33 KV.	20.00	ม.	140.00	2,800.00	20.00	400.00	3,200.00	
	1.8 เทโคโน เสาคอนกรีต	1.00	ต้น	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	1.9 ลวดเหล็ก ขนาด 25 มม.	30.00	ม.	40.00	1,200.00	20.00	600.00	1,800.00	
	1.10 กราวด์แรงสูง+กราวด์แรงต่ำ	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	500.00	1,500.00	6,000.00	
	1.11 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด+ค่าขนส่ง	1.00	งาน	2,100.00	2,100.00	1,000.00	1,000.00	3,100.00	

32,000.00

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านพังตน ตำบลควนชะลิก อำเภห้วไทร

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2560

[illegible]

(लग्ना)

தமிழ்

กรรมกร

(ลงชื่อ)

2

กรรมการ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอาทิตย์ บัวเกษ)
(เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน)

(นายมานะ จิโนวัฒน์)
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายบุญล เสนขวัญแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด