

ใบสรุปราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 40.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ บ้านควนทะเลมอง(โรงเรียนบ้านหัวไทร) หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

วันที่กำหนดราคากลาง 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม	Factor F	รวม	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสนาม (ตามแบบปร.4)	1,681,530.98	1.3040	2,192,716.40	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	55,000.00		55,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			2,247,716.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,247,000.00	
(ตัวอักษร)	สองล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ หนูรุ่น)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอนุกุล เสนขวัญแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมานะ จิโนวัฒน์)

โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/6

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 ม.ยาว 40.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด

สถานที่ บ้านควนทะเลแดง(โรงเรียนบ้านหัวไทร) หมู่ที่ 5 ตำบลควนทะเล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

วันที่กำหนดราคากลาง 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานสนามฟุตบอล คสล.								
1.1	งานปรับแต่งพื้นที่ดินเดิม	800.00	ตร.ม.	-	-	3.00	2,400.00	2,400.00	1.ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์
1.2	ดินถมปรับระดับคอตัดแน่น	80.00	ลบ.ม.	100.00	8,000.00	45.00	3,600.00	11,600.00	จ้างวัดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	350.00	14,000.00	12.00	480.00	14,480.00	2.ราคาค่าแรงงานตามมติ
1.4	คอนกรีต 1:2:4 (fc' 240 ksc.)	80.00	ลบ.ม.	2,241.12	179,289.60	306.00	24,480.00	203,769.60	3.ราคาปรับปรุง 15 ต.ค.58
1.5	ปูนแบบ	12.00	ตร.ม.	250.00	3,000.00	133.00	1,596.00	4,596.00	3.ราคาน้ำมันโซลาปั๊ม
1.6	เหล็ก Dowel Bar - RB 15 MM.	56.00	กก.	22.20	1,243.20	3.30	184.80	1,428.00	ปตท.อ.เมื่อ 29.00-29.99
1.7	Wire Mesh 4.0MM.@ 0.20x0.20 M.#	800.00	ตร.ม.	27.00	21,600.00	5.00	4,000.00	25,600.00	ณ.วันที่ 24/10/61
1.8	แผ่นพลาสติกกันชื้นหนา 0.07 มม.	800.00	ตร.ม.	5.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	ยอดยกไป				231,132.80		36,740.80	267,873.60	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมศักดิ์ หุ่นรุ่ง)

(นายณัฐ เสนขวิญแก้ว)

(นายมานะ จิโนวัฒน์)

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล กศล. ขนาดกว้าง 20.00 ม.ยาว 40.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด

สถานที่ บ้านสวนทะเลมอง(โรงเรียนบ้านหัวไทร) หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

วันที่กำหนดราคากลาง 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
	ยอดยกมา				✓ 235,845.64		✓ 62,029.00	✓ 297,874.64	1.ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์
2.7	แบบหล่อคอนกรีต	10.00	ตร.ม.	250.00	2,500.00	133.00	✓ 1,330.00	✓ 3,830.00	จังหวัดสตูลสิงหาคม
2.8	ตะปู	1.00	กก.	53.74	53.74	-	-	✓ 53.74	พ.ศ. 2561
2.9	ท่อเหล็กดำ Ø 3/4"	11.00	ท่อน	168.00	1,848.00	45.00	✓ 495.00	✓ 2,343.00	2.ราคาต้นทุนตามมติ
2.10	ท่อเหล็กดำ BS-M Ø 1 1/2"	12.00	ท่อน	540.00	6,480.00	55.00	✓ 660.00	✓ 7,140.00	กรม.ปรับปรุง 15 ต.ค.58
2.11	J-Bolt & Nuts 12 mm.	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	-	-	✓ 1,600.00	3.ราคาน้ำมันโซลาปัมป์
2.12	แผ่น Plae 400x400x9 MM.	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	250.00	✓ 1,000.00	✓ 3,000.00	ปกติ.อ.เมือง29.00-29.99
2.13	แผ่น Plae ทางปลา 80x140x9 MM.	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	150.00	✓ 600.00	✓ 2,600.00	ณ.วันที่ 24/10/61
2.14	งานตีกันดินถมและสีน้ำมัน {L.S.}	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	✓ 1,000.00	✓ 4,000.00	
	ยอดยกไป				✓ 255,327.38		✓ 67,114.00	✓ 322,441.38	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 

กรรมการ

(ลงชื่อ) 

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ หนูรุ่น)

(นายอนุต เสนขวิญแก้ว)

(นายมานะ จิโนวัฒน์)

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 ม.ยาว 40.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด

สถานที่ บ้านควนทะเลมอง(โรงเรียนบ้านหัวไทร) หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

วันที่กำหนดราคากลาง 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
3	งานไฟฟ้าส่องสว่างและระบบควบคุม				255,327.38		67,114.00	322,441.38	1.ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์
3.1	ตู้ควบคุมไฟฟ้าถนนพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	300.00	300.00	3,400.00	จ้างวัดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
	Consumer Unit & Main Circuit Breaker 45 A.								2.ราคาค่าแรงงานตามมติ
	Circuit Breaker 32 A.								กรรม.ปรับปรุง 15 ต.ค.58
3.4	โคม Flood Light พร้อมหลอด 400 W.	4.00	ชุด	3,990.00	15,960.00	150.00	600.00	16,560.00	3.ราคาน้ำมันโซลาเป็นไป
	ชนิดกินน้ำ								ปตท.อ.เมื่อ 29.00-29.99
3.6	สายไฟ NY Y 2x2.5 Sq.mm.	120.00	ม.	41.18	4,941.60	12.00	1,440.00	6,381.60	ณ วันที่ 24/10/61
3.6	สายไฟ THW 1x25 Sq.mm.	50.00	ม.	85.80	4,290.00	25.00	1,250.00	5,540.00	
	ยอดยกไป				283,618.98		70,704.00	354,322.98	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ หนูรัตน์)

(นายอนุชิต แสนขวัญแก้ว)

(นายมานะ จิโนวัฒน์)

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 ม.ยาว 40.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด

สถานที่ บ้านควนทะเลมอง(โรงเรียนบ้านหัวไทร) หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

วันที่กำหนดราคากลาง 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
	ยอดยกมา				283,618.98		70,704.00	354,322.98	1.ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์
4	งานพื้นสนามฟุตบอล								จ้างวัดติดจนถึงหลวม
4.1	งานสนามฟุตบอลพื้นยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ(ยางพารา) มอก.2682-2558	684.00	ตร.ม.	1,700.00	1,162,800.00	200.00	136,800.00	1,299,600.00	พ.ศ. 2561
	เคลือบผิวด้วยวัสดุโพลียูรีเทน ขนาด								2.ราคาค่าแรงงานตามมติ
	18.00x38.00 ม.หนาไม่น้อยกว่า 7.0 มม.								กรม.ม.ปรับปรุง 15 ต.ค.58
	พร้อมติดตั้งสนามตามมาตรฐาน								3.ราคานั้นมีโชคลาภในปี
									ปตท.อ.เมื่อ29.00-29.99
4.2	งานทาสีพื้นขอบสนามฟุตบอล	116.00	ตร.ม.	200.00	23,200.00	38.00	4,408.00	27,608.00	ณ.วันที่ 24/10/61
	สีทอปโศทโพลียูรีเทน (สีแดงอิฐ)								
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน				1,469,618.98		211,912.00	1,681,530.98	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมศักดิ์ หนูรุ่น)

(นายบุญฤต เสนางิ้วแก้ว)

(นายมานะ จิโนวัฒน์)

ประมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 ม.ยาว 40.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด

สถานที่ บ้านควนทะเลมอง(โรงเรียนบ้านหัวไทร) หมู่ที่ 5 ตำบลควนทะเลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

วันที่กำหนดราคากลาง 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานอุปกรณ์ขุดซื้อ								1.ราคาวัสดุให้ราคาพาณิชย์
5	งานอุปกรณ์ประกอบสนาม								จังหวัดสตูลถึงหกตาม
5.1	เสาประตู 3"และค้ำข่าย (2 ประตู)	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	พ.ศ. 2561
5.2	ป้ายบอกคะแนน(ตามแบบมาตรฐาน)	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	2.ราคาต่ำแรงงานตามมติ
5.3	ไฟฟ้าลต์	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	ครม.ปรับปรุง 15 ต.ค.58
5.4	ขั้วฉนวนกักไฟฟ้าสำรอง	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	3.ราคานั้นขึ้นโซลาเป็นปี
5.5	ลูกฟุตบอลมาตรฐาน มอก. 2329-2550	5.00	ลูก	400.00	2,000.00	-	-	2,000.00	ปศท.อ.เมือง29.00-29.99
									ณ. วันที่ 24/10/61
	รวมราคาก่อสร้างขุดซื้อ				55,000.00		0.00	55,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมศักดิ์ หนูรุ่น)

(นายบุญกุล เตชะขวัญแก้ว)

(นายมนะ จิโนวัฒน์)