

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนใหม่สายแหลมราชบุรี-ถนนสาย คสล.อนามัย หมู่ที่ ๓ ตำบลควนชะลิก อำเภอกงหรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป บุกเบิกถนนใหม่สายแหลมราชบุรี - ถนนสาย คสล.อนามัย หมู่ที่ ๓ ตำบลควนชะลิก
ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า ๕๘๕ ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมยา
แนวข้อต่อท่อ ปรับเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและเกรดเกลี่ย,บดทับตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบ
ชั่วคราว

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓๕,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒-

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
นายบุญฤทธิ์ ทองดอนโพธิ์	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
นายสมหมาย กุลนวงศ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบุกเบิกถนนใหม่สายแหลมราษฎร์-ถนนสายคสล.อนามัย หมู่ที่ 3 ตำบลควนชะลิก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน: ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 1,300 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 585 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ศก. 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมขนาแนวข้อต่อท่อ ปรับเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและเกรดเกลี่ย,บดทับตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคากลาง
1.	ลูกรัง	ลบ.ม.	585.00	382.00	223,470.00	1.3574	518.53	303,338.18
2.	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	3,900.00	1.69	6,591.00	1.3574	2.29	8,946.62
3.	งานเกรดเกลี่ย,บดทับ	ลบ.ม.	585.00	21.62	12,647.70	1.3574	29.35	17,167.99
4.	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ศก. 0.40x1.00 ม.	ท่อน	6.00	741.20	4,447.20	1.3574	1,006.10	6,036.63
					247,155.90	รวม		335,489.42
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)								335,000.00

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญฤทธิ์ ทองคอนโพธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมหมาย กุลนวงศ์)