

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาจากบ้านครูก้อย-บ้านนายธงชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลควนชะลิก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด นครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๑,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตประปาจากบ้านครูก้อย-บ้านนายธงชัย หมู่ที่ ๑ โดยใช้ท่อ pvc Ø ๒" ชั้น ๘.๕ ความยาว ๑,๒๗๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๑,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ป.ร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒-

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
นายบุญฤทธิ์ ทองดอนโพธิ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
นายสมหมาย กุลนวงศ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาจากบ้านครุฑน้อย-บ้านนายธงชัย
โดยใช้ท่อ pvc Ø 2" ชั้น 8.5 ความยาว 1,274 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลควนชะลิก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน ต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	79,815.00	1.2708	101,428.90	
2	ประเภทงานทาง				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			101,428.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ			101,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญฤทธิ์ ทองดอนโพธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมหมาย กุลนวงศ์)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โดยใช้ท่อ pvc Ø 2" ชั้น 8.5 ความยาว 1,274 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลควนชะลิก อำเภอน้ำไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ pvc Ø 2" ชั้น 8.5	1,274	เมตร	40.00	50,960.00	-	-	50,960.00	
2	สามทาง Ø 2"	2	อัน	40.00	80.00	-	-	80.00	
3	ข้อฉาก pvc Ø 2" ชั้น 13.5	12	อัน	40.00	480.00	-	-	480.00	
4	น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	15	กระป๋อง	125.00	1,875.00	-	-	1,875.00	
5	ข้อต่อตรง pvc Ø 2" ถัด 1½" ชั้น 13.5	16	อัน	40.00	640.00	-	-	640.00	
6	ประตุน้ำ pvc Ø 2" ชั้น 13.5	1	อัน	140.00	140.00	-	-	140.00	
7	ท่อ pvc Ø 1/2" ชั้น 8.5	16	เมตร	10.00	160.00	-	-	160.00	
8	ค่าแรงงาน	1,274	เมตร	-	-	20.00	25,480.00	25,480.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							79,815.00	

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท ก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาจากบ้านครูก้อย – บ้านนายธงชัย

โดยใช้ ท่อ pvc ๑2" ชั้น 8.5 ความยาว 1,274 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ(ให้ใช้ท่อประปา อริยะ, ท่อน้ำไทย ,เสือ)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลควนชะลิก อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	79,815.00	1.2708	101,428.90	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- เงินประกันผลงาน ๐ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ			101,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

-บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ หนูรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุชีพ จันทร์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ประมาณราคาก่อสร้าง 2559

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาจากบ้านครูก้อย – บ้านนายธงชัย

โดยใช้ ท่อ pvc ø 2" ชั้น 8.5 ความยาว 1,274 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ(ให้ใช้ท่อประปา อริยะ, ท่อน้ำไทย ,เสื่อ)

งบประมาณ 101,000.00 บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบล ควนชะลิก อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/ หน่วย	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ท่อ pvc ø 2" ชั้น 8.5	1,274	ม.	40	-	50,960.00	
3	สามทาง ø 2"	2	อัน	40	-	80.00	
4	ข้อฉาก pvc ø 2" ชั้น 13.5	12	อัน	40	-	480.00	
5	น้ำยาประสาน ท่อ 250 g	15	กระป๋อง	125	-	1,875.00	
6	ข้อต่อตรง pvc ø 2" ลด 1 ½" ชั้น 13.5	16	อัน	40	-	640.00	
7	ประตุน้ำ pvc ø 2" ชั้น 13.5	1	อัน	140	-	140.00	
8	ท่อ pvc ø 1/2" ชั้น 8.5	16	ม	10	-	160.00	
9	ค่าแรงงาน	1,274	ม.	-	20	25,480.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง						79,815.00	
Factor F1.2708						101,428.90	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น						101,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ หนูรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุชีพ จันทร์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก