

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาโดยใช้ถังสแตนเลส ขนาด ๑๑๕x๑๒๐x๔ มม. จำนวน ๑ ชุด
หมู่ที่ ๓ ตำบลควนชะลิก อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐.-บาท(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาโดยใช้ถังสแตนเลส ขนาด ๑๑๕ X ๑๒๐ X ๔ มม.
จำนวน ๑ ชุด. ประปาหมู่ที่ ๓ ตำบลควนชะลิก อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒. แบบ.ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
นายอนุกุล เสนขวัญแก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
นายสมหมาย กุลนวงศ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาโดยใช้ถังสแตนเลส ขนาด 115x120x4 มม. จำนวน 1 ชุด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลควนชะลิก อำเภอกันยนาท จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน ต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	189,055.00	1.2708	240,251.09	
2	ประเภทงานชลประทาน				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,251.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญกุล แสนขวัญแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมหมาย กุลนุวงศ์)

แบบ ปร.4 แผ่นที่1/1

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังกรองน้ำสแตนเลสขนาด 115x120x4 มม. จำนวน 1 ชุด	1	ถัง	145,900.00	145,900.00	145,900.00	
2	ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 มม.	1	เส้น	532.00	532.00	532.00	
3	ท่อส้นหน้าจานปลายเรียงช่วงส้น	10	ท่อน	270.00	2,700.00	2,700.00	
4	น๊อตจับหน้าจาน	5	ชุด	160.00	800.00	800.00	
5	ข้อต่อฉาก PVC ขนาด 3 นิ้ว	4	อัน	95.00	380.00	380.00	
6	บอลวาล์ว 3 นิ้ว	5	ตัว	1,700.00	8,500.00	8,500.00	
7	ตู้ควบคุมปั๊ม	1	ตู้	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
8	วัสดุทรายกรอง	1	งาน	18,243.00	18,243.00	18,243.00	
	-ทรายแก้วหรือทรายละเอียด 0.125-0.25 มม. 240 ลิตร						
	-ถ่านโค้กหรือสารเอนทราไนซ์ 40 ลิตร						
	-ทรายขนาดกลาง 0.5-1.0 มม. 120 ลิตร						
	-กรวดละเอียด 4.00-8.00 มม. 80 ลิตร						
	-กรวดขนาดกลาง 8.0-16 มม. 80 ลิตร						
	-กรวดเม็ดใหญ่ 16-30 มม. 160 ลิตร						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น					189,055.00	

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาโดยใช้ถังสแตนเลส ขนาด 115x120x4 มม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	189,055	1.2708	240,251.09	
2	ประเภทงานชลประทาน				
	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็น เงินงบประมาณ			240,000	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ หนูร่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายสุชีพ จันทรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

การประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาโดยใช้ถังสแตนเลสขนาด 115 x 120 x 4 มม.

ปริมาณงาน จำนวน 1 ชุด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและแรงงาน (บาท)		รวมราคา ต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	ถังกรองน้ำสแตนเลสขนาด 115x120x 4 มม. จำนวน 1 ชุด	1	ถัง	145,900	145,900	145,900	
2	ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้วชั้น 13.5 มม.	1	เส้น	532	532	532	
3	ท่อส้นหน้างานปลายเรียบช่วงสั้น	10	ท่อน	270	2,700	2,700	
4	น็อตจับหน้างาน	5	ชุด	160	800	800	
5	ข้อจอก PVC ขนาด 3 นิ้ว	4	อัน	95	380	380	
6	บอลวาล์ว 0.3 นิ้ว	5	ตัว	1,700	8,500	8,500	
7	คู่วางคู่มือ	1	คู่มือ	12,000	12,000	12,000	
8	วัสดุทรายกรอง	1	งาน	18,243	18,243	18,243	
	- ทรายแก้วหรือทรายละเอียด 0.125-0.25 มม. 240 ลิตร						
	- ถ่านโค้กหรือสารเอนทรานไซร์ 40 ลิตร						
	- ทรายขนาดกลาง 0.5-1.0 มม. 120 ลิตร						
	- กรวดละเอียด 4.00-8.00 มม. 80 ลิตร						
	- กรวดขนาดกลาง 8.0-16 มม. 80 ลิตร						
	- กรวดเม็ดใหญ่ 16-30 มม. 160 ลิตร						
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น						189,055	

ลงชื่อ

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ หนูจุ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายสุชีพ จันทร์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก