

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ (บ้านชายเขต) ตำบลควนชะลิก อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๐,๓๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ (บ้านชายเขต) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว โดยใช้ท่อพีวีซี
ชั้น ๑๓.๕ ระดับความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อม
อุปกรณ์ประกอบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๓๐,๓๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒. แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒-
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอนุกุล เสนขวัญแก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
นายสมหมาย กุลนวงศ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
นายอาทิตย์ บัวเกษ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน	กรรมการ

แบบ ปร.๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน ขุดเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน.....๑.....หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่.....๑๕.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๓๐,๓๐๐.๐๐	๑.๐๐	๓๓๐,๓๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....% เงินประกันผลงานหัก.....๐.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวม				๓๓๐,๓๐๐	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				๓๓๐,๓๐๐.๐๐	

(นายอนุกุล เสนขวัญแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมหมาย กุลนวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อาทิตย์

(นายอาทิตย์ บัวเกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ได้.../.../...

ปร.4

ประมาณราคาก่อสร้าง2560

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 (ชายเขต) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วโดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตรหรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้งปั๊วประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว

งบประมาณ 330,300 บาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5(ชายเขต) ตำบล ควนชะลิก อำเภอ ห้วยไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/ หน่วย	ค่าแรงจ า/หน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานสำรวจทางธรณีฟิสิกส์เพื่อหาจุดเจาะ	1	บ่อ	16,500	-	16,500.00	
2	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้วโดยใช้ ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือได้ ปริมาณน้ำ 7 ลบ.ม/ชม.	150	เมตร	2030	-	304,500.00	
4	งานสูบทดสอบปริมาณน้ำ	1	บ่อ	8,450	-	8,450.00	
5	งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	1	ตัวอย่าง	850	-	850.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง						330,300.00	
Factor F1.00						330,300.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น						330,300.00	

(ลงชื่อ).....*อาทิตย์ บัวเกษ*.....ผู้ประมาณการ

(นายอาทิตย์ บัวเกษ)
เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

(ลงชื่อ).....*สมศักดิ์ หนูรัตน์*.....ผู้เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ หนูรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....*ไพฑูริย์ เกื้อเอียด*.....ผู้ตรวจสอบ

(นายไพฑูริย์ เกื้อเอียด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....*สุวิทย์ จันทร์แก้ว*.....ผู้อนุมัติ

(นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก