

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบ้านแหลมราชบุรี หมู่ที่ ๓ ตำบลควนชะลิก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด นครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบ้านแหลมราชบุรี หมู่ที่ ๓ ตำบลควนชะลิก โดยใช้ ถังสแตนเลส ขนาด ๑๑๕x๑๒๐x๔ มม. จำนวน ๑ ถัง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๘,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปลำก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ.ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒-

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอนุต เสนขวิญแก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
นายสมหมาย กุลนวงศ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
นายอาทิตย์ บัวเกษ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบ ปร.๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาภายในตำบลควนชะลิก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลควนชะลิก อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน.....๑.....หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๗๔,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๗๔	๒๒๘,๑๔๑.๓๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวม			๒๒๘,๑๔๑.๓๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๒๘,๐๐๐.๐๐	

(นายอนุกุล เสนขวัณแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมหมาย กุลนวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อาทิตย์ บัวเกษ

(นายอาทิตย์ บัวเกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบ้านแหลมราษฎร์ หมู่ที่ 3 โดยใช้ถังสแตนเลสขนาด 115 x 120 x 4 มม. จำนวน 1 ชุด ปริมาณงาน ใช้ถังสแตนเลสขนาด 115 x 120 x 4 มม. จำนวน 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านแหลมราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้น้ำมันโซล่าเล็ลล์ บาทค่าขนส่งค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

Factor F (งานอาคาร) 1.3074

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

ภาษี 7%

เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

เงินประกันผลงานหัก 0%

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วันจำนวนงวดงาน 1 งวด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ถังกรองน้ำสแตนเลสขนาด 115 x 120 x 4 มม.	1	ถัง	145,900	145,900			145,900.00
2	ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 มม.	1	เส้น	560	560			560.00
3	ท่อสันหน้างานปลายเรียงช่วงสั้น	10	ท่อน	220	2,200			2,200.00
4	น็อตจับหน้างาน	5	ชุด	160	800			800.00
5	ข้อต่อจาก PVC ขนาด 3 นิ้ว	4	อัน	95	380			380.00
6	บอกลวสัขนาด 3 นิ้ว	5	ตัว	1,500	7,500			7,500.00
7	วัสดุทรายกรอง							
	- ทรายแก้วหรือทรายละเอียด 0.125 - 0.25 มม.	240	ลิตร	15	3,600			3,600.00
	- ถ่านโค้กหรือสารเอนทรานไซ์	40	ลิตร	160	6,400			6,400.00
	- ทรายขนาดกลาง 0.50 - 1.0 มม.	120	ลิตร	17	2,040			2,040.00
	- กรวดละเอียด 4.00 - 8.00 มม.	80	ลิตร	17	1,360			1,360.00
	- กรวดขนาดกลาง 8.00 - 16 มม.	80	ลิตร	17	1,360			1,360.00
	- กรวดเม็ดใหญ่ 16 - 30 มม.	160	ลิตร	15	2,400			2,400.00
				รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				174,500.00
				Factor F 1.3074				228,141.30
				คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				228,000.00

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ บัวเกษ)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวเพ็ญภา ผลวรรณ)

รองปลัด อบต.รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายสุชีพ จันทรแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก