

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..บุกเบิกถนนใหม่จากคลองหนองไม้แก่น-เหมืองน้ำสิบหาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนชะลิก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..บุกเบิกถนนใหม่จากคลองหนองไม้แก่น-เหมืองน้ำสิบหาบ หมู่ที่ ๑ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมยาแนวข้อต่อท่อ ปรับเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและเกรดเกลี่ย, บดทับตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๙๑,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑..แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง..จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมศักดิ์ หนูรุ่ง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
นายสมหมาย กุลนวงศ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบุกเบิกถนนใหม่จากคลองหนองไม้แก่น-เหมืองน้ำสืบบาบ หมู่ที่ 1 ตำบลควนชะลิก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน: ถนนกว้าง 3.00 เมตร, หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 1,100 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 495 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ศก. 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวข้อต่อท่อ ปรับเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและเกรดเกลี่ย, บดทับตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1.	ลูกรัง	ลบ.ม.	495.00	387.00	191,565.00	1.3749	532.09	263,382.72
2.	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	3,300.00	1.70	5,610.00	1.3749	2.34	7,713.19
3.	งานเกรดเกลี่ย, บดทับ	ลบ.ม.	495.00	21.83	10,805.85	1.3749	30.01	14,856.96
4.	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ศก. 0.40x1.00 ม.	ท่อน	5.00	764.64	3,823.20	1.3749	1,051.30	5,256.52
					211,804.05		รวม	291,209.39
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)								291,000.00


 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมศักดิ์ หนูรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)
 (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (นายสมหมาย กุลนวงศ์)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนใหม่จากคลองหนองไม้แก่น-เหมืองน้ำลิบหาบ

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 1,100 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 495 ลบ.ม.และวางท่อระบายน้ำคสล. มอก.ชั้น 3 ศก.0.40 x 1.00 เมตร.จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวข้อต่อท่อ ปรับเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและเกรดเกลี่ย ,บดทับตลอดสาย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมในรูป FACTOR (งานถนน) 1.3749 ผนตชก 2

ประมาณการ เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ภาษี 7%

(ใช้น้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 23.19 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ลูกรัง	ลบ.ม.	495.00	387.00	191,565.00	✓ 1.3749	532.09	263,382.72
2	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	3,300.00	1.70	5,610.00	✓ 1.3749	2.34	7,713.19
3	งานเกรดเกลี่ย, บดทับ	ลบ.ม.	495.00	21.83	10,805.85	✓ 1.3749	30.01	14,856.96
4	งานวางท่อระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น3 ศก.0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	5.00	764.64	3,823.20	✓ 1.3749	1,051.30	5,256.52
					211,804.05	รวม		291,209.39
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								291,000.00

เงินตัวอักษร (- สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการบุกเบิกถนนใหม่จากคลองหนองไม้แก่น-เหมืองน้ำลิบหาบ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายมานะ จิโนวัฒน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด) หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ หนูรุ่น) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุชีพ จันทน์แก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล