

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: บุกเบิกถนนใหม่สายหินกอง-คลองช้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลควนชะลิก อำเภอกงหรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๕๖๔,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป: บุกเบิกถนนใหม่สายหินกอง-คลองช้าง หมู่ที่ ๕ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕.๕๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเปลี่ยนคันทางเดิมและเกรดเฉลี่ย, บดทับตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๒๑,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง: จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมศักดิ์ หนูรุ่ง	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
นายสมหมาย กุลนุวงศ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบุกเบิกถนนใหม่สายหินกอง-คลองช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน: ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 2,390 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,075.50 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและเกรดเกลี่ย, บดทับตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคากลาง
1.	ลูกรัง	ลบ.ม.	1,075.50	387.00	416,218.50	1.3749	532.09	572,258.82
2.	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	7,170.00	1.70	12,189.00	1.3749	2.34	16,758.66
3.	งานเกรดเกลี่ย,บดทับ	ลบ.ม.	1,075.50	21.83	23,478.17	1.3749	30.01	32,280.14
					451,885.67	รวม		621,297.62
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)								621,000.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ หนูรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมหมาย กุลนวงศ์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปลูกเบิกถนนใหม่สายหินกอง-คลองช้าง

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 2,390 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,075.50 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยคันทาง

เดิมและเกรดเกลี่ย, บดทับตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้น้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 23.19 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

รวมในรูป FACTOR (งานถนน) 1.3749 ฝนตกชุก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

- ภาษี 7%

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ลูกรัง	ลบ.ม.	1,075.50	387.00	416,218.50	1.3749	572,258.82	572,258.82
2	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	7,170.00	1.70	12,189.00	1.3749	16,758.66	16,758.66
3	งานเกรดเกลี่ย, บดทับ	ลบ.ม.	1,075.50	21.83	23,478.17	1.3749	32,280.13	32,280.13
					451,885.67		รวม	621,297.60
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								621,000.00

เงินตัวอักษร (- หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการปลูกเบิกถนนใหม่สายหินกอง-คลองช้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายมานะ จิโนวัฒน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ หนูรัตน์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด) หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุชีพ จันทร์แก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล