

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท ๓๐๕๓-ขบ. พังระโนด หมู่ที่ ๖ ตำบลควนชะลิก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท ๓๐๕๓-ขบ. พังระโนด หมู่ที่ ๖ ตำบลควนชะลิก ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยคันทางเดิม และเกรดเกลี่ยบนดทับตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๘,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
นายอาทิตย์ บัวเกษ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ ทองมาก	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท 3053-ชลประทานทุ่งระโนด หมู่ที่ 6 ตำบลควนชะลิก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	เกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	2,700.00	1.74	4,698.00	1.4019	2.44	6,586.13
2	ลูกรัง	ลบ.ม.	405.00	404.00	163,620.00	1.4019	566.37	229,378.88
3	เกรดเกลี่ย, บดทับ	ลบ.ม.	405.00	22.48	9,104.40	1.4019	31.51	12,763.46
รวม								248,728.46
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง								248,000.00

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 177,422.40
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.4019
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + [(3) \div ((1) \times (4) + (2) \times (5))]$ =
7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $(4) \times (6)$ =
8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $(5) \times (6)$ =

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอาทิตย์ บัวเกษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ทองมาก)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท3053-ชลประทานทุ่งระโนด

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 900 ม.โดยใช้วัสดุลูกรัง(อ.ปากพะยูน)ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า จำนวน 405 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยคันทางเดิม และเกรดเกลี่ย,บดทับตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 (ใช้น้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 26.49 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.4019 พื้นที่ฝนชุก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
 - ภาษี 7%
 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	เกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	2,700.00	1.74	4,698.00	1.4019	2.44	6,586.13
2	ลูกรัง	ลบ.ม.	405.00	404.00	163,620.00	1.4019	566.37	229,378.88
3	เกรดเกลี่ย,บดทับ	ลบ.ม.	405.00	22.48	9,104.40	1.4019	31.51	12,763.46
					177,422.40		รวม	248,728.46
								248,000.00

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท3053-ชลประทานทุ่งระโนด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
 (นายมานะ จิโนวัฒน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายสมศักดิ์ หนูุ่น) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ตรวจ
 (นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสุชีพ จันทร์แก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.99	11.19	41	97.55	136.57	81	191.54	268.15
2	9.68	13.55	42	99.90	139.86	82	193.79	271.30
3	11.37	15.92	43	102.24	143.13	83	196.16	274.63
4	13.06	18.28	44	104.59	146.43	84	198.55	277.97
5	14.75	20.64	45	106.93	149.71	85	200.95	281.33
6	16.43	23.00	46	109.29	153.01	86	203.23	284.53
7	18.12	25.37	47	111.63	156.28	87	205.52	287.73
8	20.04	28.06	48	113.98	159.58	88	207.96	291.14
9	22.39	31.35	49	116.31	162.84	89	210.27	294.37
10	24.74	34.64	50	118.66	166.13	90	212.58	297.62
11	27.09	37.92	51	121.03	169.44	91	215.05	301.07
12	29.44	41.21	52	123.36	172.70	92	217.39	304.35
13	31.78	44.50	53	125.71	175.99	93	219.74	307.63
14	34.13	47.79	54	128.08	179.31	94	222.09	310.93
15	36.48	51.07	55	130.41	182.57	95	224.31	314.03
16	38.83	54.36	56	132.75	185.85	96	226.68	317.35
17	41.18	57.65	57	135.11	189.15	97	229.06	320.68
18	43.52	60.93	58	137.48	192.48	98	231.45	324.04
19	45.88	64.23	59	139.82	195.74	99	233.86	327.40
20	48.22	67.51	60	142.16	199.02	100	236.10	330.54
21	50.57	70.80	61	144.52	202.33	101	238.53	333.94
22	52.92	74.09	62	146.89	205.65	102	240.78	337.10
23	55.26	77.37	63	149.21	208.90	103	243.23	340.52
24	57.62	80.66	64	151.54	212.16	104	245.50	343.70
25	59.97	83.96	65	153.89	215.44	105	247.96	347.15
26	62.31	87.24	66	156.24	218.74	106	250.25	350.35
27	64.66	90.53	67	158.61	222.06	107	252.54	353.55
28	67.02	93.82	68	160.92	225.29	108	254.84	356.77
29	69.35	97.09	69	163.32	228.64	109	257.34	360.28
30	71.71	100.39	70	165.64	231.90	110	259.66	363.52
31	74.05	103.66	71	167.98	235.18	111	261.98	366.77
32	76.41	106.97	72	170.33	238.47	112	264.31	370.03
33	78.76	110.26	73	172.70	241.78	113	266.64	373.30
34	81.11	113.55	74	175.07	245.10	114	268.98	376.58
35	83.44	116.82	75	177.37	248.31	115	271.33	379.87
36	85.80	120.12	76	179.77	251.67	116	273.69	383.17
37	88.15	123.41	77	182.08	254.91	117	276.06	386.48
38	90.50	126.71	78	184.40	258.16	118	278.43	389.80
39	92.85	129.99	79	186.84	261.57	119	280.81	393.14
40	95.19	133.27	80	189.18	264.86	120	283.20	396.48



เส้นทางจาก 3022 ถึง 4150

Google



3022

ตำบล เกาะหมาก อำเภอ ปากพะยูน พัทลุง 93120

ใช้ ถนนหมายเลข 3022 และ ถนนหมายเลข 4026 ไปทาง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 3077 มุ่งไป ตำบล ชะลิ้ง

19.0 กม.

↑ มุ่งหน้าทางใต้

30 เมตร

↗ เลี้ยวขวา ไปยัง ถนนหมายเลข 3022

51 เมตร

↖ เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3022

2.3 กม.

↖ เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 4026

5.6 กม.

↗ เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 4026

1.6 กม.

↖ เลี้ยวซ้าย เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 4026

1.3 กม.

<https://www.google.co.th/maps/@?hl=th>

16/10/2020

ตารางค่าเนิการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโรงล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าเนิการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมทำงาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.46	0.22	0.28	1.68	1.74
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.99	0.55	0.69	3.54	3.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.52	0.78	0.98	5.30	5.50
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.39	3.51	4.39	20.90	21.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.33	10.80	13.50	44.13	46.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.65	3.06	3.83	20.71	21.48
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.39
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.79	3.34	4.18	31.13	31.97
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.39	5.18	6.48	38.57	39.87
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.18	4.66	5.83	65.84	67.01
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	53.90	19.00	23.75	72.90	77.65
	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองหินทาง						
4	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.34	6.52	8.15	30.86	32.49
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.96	1.46	1.83	9.42	9.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.00	12.96	16.20	52.96	56.20
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.99	2.75	3.44	17.74	18.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.74	20.90	26.13	68.64	73.87
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.94	4.20	5.25	24.14	25.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.51	25.71	32.14	84.22	90.65
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.12	1.66	2.08	7.78	8.20
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.11	2.64	10.53	11.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.28	3.38	4.23	13.66	14.51
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.22	1.75	2.19	10.97	11.41
9	งานราดยางโพรมิไธด์	ตร.ม.	6.14	0.62	0.78	6.76	6.92
10	งานราดยางแทคไธด์	ตร.ม.	5.69	0.88	1.10	6.57	6.79
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.38	2.21	2.76	15.59	16.14
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.49	3.05	3.81	21.54	22.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.49	4.54	5.68	32.03	33.17
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	40.26	6.64	8.30	46.90	48.56
12	งานเคลือบหิน ขจรฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.85	3.08	3.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.25	4.57	4.82
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.06

25+52.67+347.
400.64
56.2x407-
22.48





หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ปตท. | บัณฑิตคุณสืบพันธุ์ | ผลิตภัณฑ์และบริการ | โอกาสทางธุรกิจ | ความยั่งยืน | ร่วมงานกับเรา

PTTPLC Internet Site: หน้าหลัก | Media Center | ราคาน้ำมัน



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด นครศรีธรรมราช ▼

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

สถานี

ราคาขายปลีก ก๊าซหุงต้ม และรถจักรยานยนต์ ประเภทยนต์ 15 ซี.ซี. 2560

เมืองนครศรีธรรมราช	34.56	27.18	27.45	24.94	20.04	26.49	29.49
พรางเครี	34.58	27.20	27.47	24.96	20.06	26.51	29.51
สวนเคเค	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
ฉาง	34.51	27.13	27.40	24.89	19.99	26.44	29.44
พุ่ม	34.54	27.16	27.43	24.92	20.02	26.47	29.47
เขื่อนไทรทอง	34.52	27.14	27.41	24.90	20.00	26.45	29.45
เขื่อน	34.59	27.21	27.48	24.97	20.07	26.52	29.52
คลองลำ	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
พราง	34.60	27.22	27.49	24.98	20.08	26.53	29.53
บ้านดอน	34.60	27.22	27.49	24.98	20.08	26.53	29.53
ทุ่งใหญ่	34.59	27.21	27.48	24.97	20.07	26.52	29.52
ปากพื้ง	34.57	27.19	27.46	24.95	20.05	26.50	29.50
ดอนพุ่ม	34.58	27.20	27.47	24.96	20.06	26.51	29.51
สือ	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
บ่อน	34.49	27.11	27.38	24.87	19.97	26.42	29.42
พราง	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
ภาพรรณา	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
นางจีน	34.55	27.17	27.44	24.93	20.03	26.48	29.48
พระพรหม	34.57	27.19	27.46	24.95	20.05	26.50	29.50
บนพิลา	34.57	27.19	27.46	24.95	20.05	26.50	29.50
จันทิมน	34.54	27.16	27.43	24.92	20.02	26.47	29.47
เฉลิมพระเกียรติ	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
ช้างกลาง	34.51	27.13	27.40	24.89	19.99	26.44	29.44

*ราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นสีเข้ม

**ราคาขายปลีกข้างล่างนี้รวมภาษี อบจ. (ถ้ามี) ซึ่งเป็นไปตามประกาศ อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดมีจำหน่ายไม่ครบทุกพื้นที่

ทั้งหมด 23 รายการ

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นท่อนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"