

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๒ ตำบลควนชะลิก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๒ ตำบลควนชะลิก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช (ถึงเก็บน้ำทรงแซมเป็ญ ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๑๕๔,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบนสรุปค่าก่อสร้าง (แบน.ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒. แบน.ปร.๔ จำนวน ๖ แผ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอนุกุล เสนขวิญแก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
นายสมหมาย กุลนวงศ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
นายอาทิตย์ บัวเกษ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบ ปร.๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างระบบประปาภายในตำบลควนชะลิ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนชะลิ อำเภอน้ำไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิ

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน.....๑.....หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๐๒,๖๘๖.๘๐	๑.๓๐๗๔	๗๘๗,๙๕๒.๗๒	
๒	งานสาธารณูปโภค	๖๘,๘๕๗.๖๒	๑.๓๐๗๔	๙๐,๐๒๔.๔๕	
๓	ประเภทงานชุดเจาะบ่อบาดาล	๒๗๖,๙๐๐	๑.๐๐	๒๗๖,๙๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗				

รวม ๑,๑๕๔,๘๗๗.๑๗

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ๑,๑๕๔,๐๐๐.๐๐

(นายอนุกล เสนขัญแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมหมาย กุลนงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาทิตย์ บัวเกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 2 (ถังเก็บน้ำทรงกลมใหญ่ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านพังตน ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	หอดึงสูง								
1	งานดิน								
	1.1 ขุดดินหลุมฐานราก / ถมดิน	18.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,782.00	1,782.00	
	1.2 ทราดยาบ, ทราดยาบรองพื้น	1.23	ลบ.ม.	330.00	404.25	99.00	121.28	525.53	
	1.3 เสาค้ำ คอ. 0.20x0.20x10 เมตร	25.00	ต้น	2,028.04	50,701.00	548.00	13,700.00	64,401.00	
	1.4 กำแพงคอนกรีต	1.00	รายการ					15,000.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบ + ไม้โครง	5.60	ตร.ม.	450.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	2.2 ค่าแรง	5.60	ตร.ม.	-	-	133.00	744.80	744.80	
	2.3 ตะปู	5.16	กก.	51.40	265.22	-	-	265.22	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	1,822.43	1,111.68	398.00	398.00	1,509.68	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.00	ลบ.ม.	2,046.73	16,373.84	391.00	3,128.00	19,501.84	
4	งานเหล็ก								
	4.1 งานเหล็ก RB 15 มม.	180.31	กก.	19.85	3,579.15	4.10	721.24	4,300.39	
	4.1 งานเหล็ก RB 12 มม.	293.04	กก.	20.78	6,089.37	4.10	1,201.46	7,290.83	
	4.1 งานเหล็ก RB 9 มม.	79.84	กก.	20.60	1,644.70	4.10	327.34	1,972.04	

119,813.33

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 2 (ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านฝั่งคน ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
6									
	งานอื่นๆ								
	6.1 บันไดต่อเหล็กอาบสังกะสี	1.00	ชุด	3500	3500	200.00	200.00	3,700.00	
	6.2 ถังเก็บน้ำรูปทรงกลมเปิยุขนาดจุ 30 ลบ.ม. สูง 30	1.00	ถัง	350,000.00	350,000.00	7,000.00	7,000.00	357,000.00	
	6.3 ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันสาด	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	6.4 ข้อความตัวอักษร	1.00	รายการ	-	-	500.00	500.00	500.00	
	6.5 เสาล่อฟ้าพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,400.00	1,400.00	7,400.00	
	ถึงกรองสนิมหลัก								
7	งานฐานราก								
	ทรายหยาบ, ทรายรองพื้น	0.33	ลบ.ม.	330.00	108.90	99.00	32.67	141.57	
8	งานแบบหล่อ								
	8.1 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.80	ตร.ม.	301.00	541.80	-	-	541.80	
	8.2 ค่าแรง	1.80	ตร.ม.	-	-	399.00	718.20	718.20	
9	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.34	ลบ.ม.	2,046.73	695.89	432.50	147.05	824.94	
								372,026.51	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 2 (ตั้งเก็บน้ำทรงแฉมเปญู ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านพังคน ตำบลทวนชะลิ๊ก อำเภอหัวไทร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2560

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 2 (ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านฝั่งคน ตำบลควนชะลิก อำเภห้วไทร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2560

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 2 (ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านพังคน ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2560

15	งานป้าย								
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
								4,000.00	

ผู้ประมาณราคา.....
 (นายอาทิตย์ บัวเกษ)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....
 (นายสมศักดิ์ หนูรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ตรวจสอบ.....
 (นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....
 (นายสุชีพ จันทร์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก