

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านพึงตน ตำบลควนชะลิก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๕๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านพึงตน ตำบลควนชะลิก โดยการเปลี่ยนท่อประปาเป็นท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๓,๐๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวบุญนุช ทองเอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสมหมาย กุลนุวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๗.๓ นายอาทิตย์ บัวเกษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านพังตน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านพังตน ตำบลควนชะลิก อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท งานอาคาร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคากลาง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทสาธารณูปโภค	1,126,991.20	1.3048	1,470,498.12	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,470,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ				

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวนุณนุช ทองเอก)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสมหมาย กุลนุวงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอาทิตย์ บัวเกษ)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดลขนาใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านพังตน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านพังตน ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร

รายการเลขที่

แบบเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานท่อจ่ายน้ำประปา								
	- ท่อ HDPE 100 PN 6 Ø3 นิ้ว	2,000.00	เมตร	111.20	222,400.00		0.00	222,400.00	
	- ท่อ HDPE 100 PN 6 Ø2 นิ้ว	3,000.00	เมตร	58.40	175,200.00		0.00	175,200.00	
	- ท่อพีวีซีขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	520.00	เมตร	9.81	5,101.20		0.00	5,101.20	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อ Ø 3 นิ้ว (ใต้ดิน)	2.00	ชุด	4,650.00	9,300.00		0.00	9,300.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อ Ø 2 นิ้ว (ใต้ดิน)	2.00	ชุด	2,820.00	5,640.00		0.00	5,640.00	
	- สติบเอ็น & แบ็คคิง Ø 3 นิ้ว	40.00	ชุด	1,370.00	54,800.00		0.00	54,800.00	
	- สติบเอ็น & แบ็คคิง Ø 2 นิ้ว	60.00	ชุด	797.00	47,820.00		0.00	47,820.00	
	- รั้วแยก Ø 90 x 25 มม.	60.00	ชุด	130.00	7,800.00		0.00	7,800.00	
	- รั้วแยก Ø 55 x 25 มม.	70.00	ชุด	110.00	7,700.00		0.00	7,700.00	
	- การประสานท่อเมนพีวีซี 3 นิ้ว กับมาตรขนาด 1/2 นิ้ว	60.00	ชุด	871.00	52,260.00	100.00	6,000.00	58,260.00	
	ชนิด (Angle Ball Valve) พีวีซี พร้อมประตุน้ำขนาด 1/2 นิ้ว								
	- การประสานท่อเมนพีวีซี 2 นิ้ว กับมาตรขนาด 1/2 นิ้ว	70.00	ชุด	871.00	60,970.00	100.00	7,000.00	67,970.00	
	ชนิด (Angle Ball Valve) พีวีซี พร้อมประตุน้ำขนาด 1/2 นิ้ว								
	- ค่าขุดดินและวางท่อ Ø 3 นิ้ว	2,000.00	เมตร		0.00	120.00	240,000.00	240,000.00	
	- ค่าขุดดินและวางท่อ Ø 2 นิ้ว	3,000.00	เมตร		0.00	75.00	225,000.00	225,000.00	
								1,126,991.20	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสมหมาย กุลมั่งค์) (นายอาทิตย์ บัวเกษ)

(นายอาทิตย์ บัวเกษ)