

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบใหญ่-คลองควนชะลิก หมู่ที่ ๖ ตำบลควนชะลิก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบใหญ่-คลองควนชะลิก หมู่ที่ ๖ ตำบลควนชะลิก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง(อ.ปากพะยูน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๔๐,๔๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพลเดช แก้วประจบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอนุกุล เสนขวัญแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 - ๗.๓ นายอาทิตย์ บัวเกษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายมาบใหญ่-ควนชะลิ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลควนชะลิ้ง อำเภอกว๊านพะเยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 210.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,050.00	1.74	1,827.00	1.4020	2.44	2,561.45
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	572.06	24,026.52	1.4020	802.03	33,685.18
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	840.00	399.84	335,865.60	1.4020	560.58	470,883.57
10	Expansion Joint	ม.	16.00	142.84	2,285.44	1.4020	200.26	3,204.19
11	Contraction Joint	ม.	64.00	94.01	6,016.64	1.4020	131.80	8,435.33
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	42.00	368.42	15,473.64	1.4020	516.52	21,694.04
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					385,494.84	รวม		540,463.76
ตัวอักษร (-ห้าแสนสี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน-)					ปรับยอด		540,400.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 385,494.84

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4020

(ลงชื่อ)


(นายพลเดช แก้วประจบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายอนุกุล แสนขวัญแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายอาทิตย์ บัวเกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง